



rzut



przekrój A-A



wiata A-A

| nr | |
|----|--|
| 1 | pokrycie dachu z desek o szerokości 15 cm, grubości 2-3 cm, długość dachu 750 cm, deski układane na zakładkę |
| 2 | krokwie o przekroju 6 x 14 cm długości 290 cm |
| 3 | prosftopadłościenny krawędziak o przekroju 10 x 10 cm |
| 4 | słup toczony o średnicy 18 cm, długość 300 cm |
| 5 | kotwa stalowa z ceownika o wymiarach 20 x 20 x 20 cm, długość 100 cm |
| 6 | ławostół, wykonany z tarcicy, półbali i desek, |

| | |
|---|-----------------|
| Inwestor: Gmina Ziębice ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice | |
| Temat: Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice | |
| Obiekt: Wiata turystyczna | Skala 1:100 |
| Nazwa rysunku Schemat wiaty turystycznej | Nr rysunku 1 |
| Projektant: mgr inż. Bogusław Roszkowiak upr. DOŚ/BO/0124/05 | Podpis: |
| Kreślił mgr inż. Bartosz Roszkowiak | Podpis: |