

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa	„PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DLA OZNAKOWANIA DOJAZDU DO TRAS ROWEROWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERNACH LEŚNYCH, PO DROGACH GMINNYCH”
Lokalizacja	DROGI GMINNE ulica Rynek w Ziębicach, ulica Zamkowa w Ziębicach, ulica Juliusza Słowackiego w Ziębicach, ulica Polna w Ziębicach, miejscowość Skalice
Stadium	PROJEKT POSADOWIENIA ZNAKÓW R-1, R-1a, R-1b, oraz tablicy informacyjnej
Inwestor	Gmina Ziębice
Jednostka projektowa	Fundacja POMBA, ul. Sanatoryjna 2, 59-850 Świeradów-Zdrój info@pomba.pl, tel. 781 995 054

1. Przedmiot opracowania	2
2. Dane ogólne	2
3. Podstawa opracowania	2
4. Charakterystyka dróg	2
5. Umieszczanie znaków	3
6. Oznakowanie istniejące	3
7. Opis projektowanych rozwiązań	4
8. Termin wprowadzenia	8
9. Załączniki	8

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest posadowienie tablicy informacyjnej oraz znaków R-1, R-1a, R-1b, R3 kierujących do miejscowości na terenie Gminy Ziębice, Gminy Przeworno oraz tras typu singletrack. Trasy typu singletrack są na etapie projektowania i będą znajdować się na terenie Nadleśnictwa Henryków. Inwestorem wykonania tras typu singletrack oraz oznaczenia dojazdów jest Gmina Ziębice.

2. Dane ogólne

Nazwa	„PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DLA OZNAKOWANIA DOJAZDU DO TRAS ROWEROWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERNACH LEŚNYCH, PO DROGACH GMINNYCH”
Lokalizacja	DROGI GMINNE ulica Rynek w Ziębicach, ulica Zamkowa w Ziębicach, ulica Juliusza Słowackiego w Ziębicach, ulica Polna w Ziębicach, miejscowość Skalice
Stadium	PROJEKT POSADOWIENIA ZNAKÓW R-1, R-1a, R-1b, oraz tablicy informacyjnej
Inwestor	Gmina Ziębice
Jednostka projektowa	Fundacja POMBA, ul. Sanatoryjna 2, 59-850 Świeradów-Zdrój info@pomba.pl, tel. 781 995 054

3. Podstawa opracowania

- Umowa nr ZPN/64/BGK/2017 z dnia 8.06.2017 zawarta pomiędzy Gminą Ziębice ul. Przemysłowa 10 57-220 Ziębice a Fundacją POMBA ul. Sanatoryjna 2, 59-850 Świeradów-Zdrój
- Obraz map zasadniczych z podkładem ortofotomapy w skali 1:500, odcinków dróg gminnych, na których planuje się umieszczenie znaków.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
- Wytyczne inwestora.
- Wizja lokalna w terenie.

4. Charakterystyka dróg

4.1. ulice w miejscowości Ziębice: Rynek, Juliusza Słowackiego, Zamkowa

- Ulice w strefie ruchu uspokojonego - strefa ruchu z ograniczeniem do 30 km/h z chodnikami po obu stronach.
- O nawierzchni bitumicznej lub z kostki granitowej
- Z wizualnej oceny wynika, że nawierzchnia ulic na terenie Ziębic jest w dobrej kondycji.

4.2. ulica Polna w miejscowości Ziębice

- Droga charakteryzuje się przekrojem drogowym z nawierzchnią bitumiczną.
- Z wizualnej oceny wynika, że stan nawierzchni jest bardzo dobry, pobocza są równe, w dobrym stanie.
- Droga służy głównie mieszkańcom w celu dojazdu do posesji.

4.3. ulica we wsi Skalice (działka nr 125/1)

- Droga charakteryzuje się przekrojem drogowym z nawierzchnią bitumiczną.
- Z wizualnej oceny wynika, że stan nawierzchni jest w słabej kondycji, liczne ubytki w nawierzchni i luźno leżące kamienie.

- Droga służy głównie mieszkańcom w celu dojazdu do posesji.

5. Umieszczanie znaków

- Sposób umieszczania, kolorystyka i wzory znaków drogowych powinny odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z późn. zm.).
- Oznakowanie należy umieścić nie bliżej niż 0,5 m od utwardzonej krawędzi drogi (jezdni, utwardzone pobocze, opaska) tak, aby zachowana była skrajnia drogowa. Wysokość umieszczenia znaków:
 - min. 2,00 m od przyległego poziomu drogi – w miejscach niewystępowania ruchu pieszego;
 - min. 2,20 m od przyległego poziomu drogi, lub w przypadku występowania chodnika od poziomu jego nawierzchni – w miejscach występowania ruchu pieszego.
- Do oznakowania należy używać znaków z grupy średnich na podkładzie z folii odblaskowej typu I, tablice znaków umieścić na słupkach okrągłych z rur ocynkowanych średnicy 60 mm, zakotwionych sztywno lub na istniejących znakach.

6. Oznakowanie istniejące

6.1. ulica Rynek działka 877

Znak D-3
Znak D-44
Znak D-18
Znak D-18a
Znak T-30i
Znak T-3a
Znak B-22
Znak D-45

6.2. ulica Juliusza Słowackiego działka 892

Znak B-36
Znak D-18
Znak T-30i
Znak B-2
Znak T-3a
Znak B-36

6.3. ulica Zamkowa Ziębice działka 882

Znak B-18
Znak B-43
Znak B-22
Znak D-3
Znak A-17
Znak A-11
Znak T-2
Znak D-18
Znak T-30i
Znak D-2
Znak A-20
Znak A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu
Znak T-6c
Znak B-44

6.4. ulica Polna Ziębice działka 341

Znak A-7
Znak D-1

6.5. ulica we wsi Skalice działka 125/1

Brak istniejącego oznakowania

7. Opis projektowanych rozwiązań

W związku z projektem budowy zrównoważonych tras rowerowych na terenie Nadleśnictwa Henryków oraz wyznaczeniem szlaku rowerowego między miejscowościami Ziębice, Henryków, Skalice, Witostowice i Dobroszów konieczne jest umieszczenie znaków informujących o kierunku przebiegu szlaków rowerowych. Poniżej wykaz lokalizacji i projektowanych rozwiązań w każdej z lokalizacji.


7.1. Ziębice ulica Rynek działka 877

Wykaz tablic do umieszczenia:

- Znak R-1a przymocować na słup istniejącego znaku D-18a stojącego we wschodniej części rynku przy skrzyżowaniu ulic Rynek, Juliusza Słowackiego oraz Tadeusza Kościuszki.
- Znak R-1 ustawić w północnej części rynku przy skrzyżowaniu ulic Rynek, Zamkowej i Klasztornej.
- Tablicę informacyjną z mapą tras postawić na chodniku przy ulicy Rynek przy budynku o numerze 35 obok istniejącej tablicy informacyjnej. Stelarz tablicy oraz nogi wykonane z drewna, tablica z pleksi. Stelarz umieszczony w gruncie na metalowych kotwach. Wymiary całej konstrukcji: wys 2-2,5 m, szer 1,5 - 2 m.

Miejsce posadowienia znaków i tablicy wskazano na planie sytuacyjnym załącznik nr 2.

Projekty znaków:



Ryc. 1. Znak R-1a, kropka w kolorze żółtym



Ryc. 2. Znak R-1, prostokąt w kolorze żółtym



Ryc. 3. Przykładowa tablica z mapą szlaków rowerowych

7.2. ulica Juliusza Słowackiego działka 892

Wykaz tablic do umieszczenia:

- Znak R-1 postawić przy budynku z numerem 32A

Miejsce posadowienia znaku wskazano na planie sytuacyjnym załącznik nr 3.

Projekt znaku:



Ryc. 4. Znak R-1, prostokąt w kolorze żółtym

7.3. ulica Zamkowa Ziębice działka 882

Wykaz tablic do umieszczenia:

- Znak R-1 postawić po przeciwnej stronie budynku z numerem 35
- Znak R-1 postawić przy budynku o numerze 31

Miejsce posadowienia znaków wskazano na planie sytuacyjnym załącznik nr 3.

Projekt znaków:



Ryc. 5. Znak R-1, prostokąt w kolorze


7.4. ulica Polna Ziębice działka 341

Wykaz znaków do umieszczenia:

- Znak R-1b prawo umieszczony na skrzyżowaniu ulic Polnej i Pustej, po przeciwnej stronie od wyjazdu z ulicy Pustej.
- Znak R-1b lewo umieszczony na skrzyżowaniu ulic Polnej i Pustej, po przeciwnej stronie od wyjazdu z ulicy Pustej.

Miejsce posadowienia znaku oraz tablicy wskazano na planie sytuacyjnym załącznik nr 4.

Projekty znaków:




Ryc. 6. Znaki R-1b ze strzałkami kierunkowymi w lewo i w prawo, strzałka kierunkowa

7.5. ulica we wsi Skalice działka 125/1

Wykaz znaków do umieszczenia:

- Znak R-1b ustawić na zjeździe z drogi o nawierzchnie bitumicznej na drogę gruntową. Miejsce posadowienia znaku wskazano na planie sytuacyjnym załącznik nr 5.

Projekt znaku:



Ryc. 7. Znak R-1b ze strzałką kierunkową w lewo, strzałka kierunkowa w kolorze żółtym

8. Termin wprowadzenia

Proponowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: marzec 2018.



Termin realizacji uzależniony od decyzji Inwestora związanej z pozyskaniem środków na finansowanie przedsięwzięcia.

9. Załączniki

- Załącznik nr 1 - Plan orientacyjny
- Załącznik nr 2 - Plan sytuacyjny ulica Rynek w Ziębicach
- Załącznik nr 3 - Plan sytuacyjny ulica Juliusza Słowackiego oraz ulica Zamkowa w Ziębicach
- Załącznik nr 4 - Plan sytuacyjny ulica Polna w Ziębicach
- Załącznik nr 5- Plan sytuacyjny droga we Wsi Skalice


Załącznik nr 1

Plan orientacyjny




○ Miejsca projektowanych znaków


Skala 1:23 000



Załącznik nr 3
Plan sytuacyjny w skali 1:500



Załącznik nr 4
Plan sytuacyjny w skali 1:500



Załącznik nr 5
Plan sytuacyjny w skali 1:500