


KOSTKA BETONOWA POLBROK	8cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1/4	3cm
PODBUDOWA GÓRNA – TŁUCZEŃ KAMIENNY	10cm
PODBUDOWA DOLNA – TŁUCZEŃ KAMIENNY	25cm
WARSTWA ODSACZAJĄCA PIASKOWA	10cm
GRUNT RODZIMY dogoszczony powierzchniowo do $ls=0,97$	

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (10–11mm EPDM z recyklingu + 2–3mm natrysk (mieszanka granulatu EPDM z PU))	min. 1,3cm
PODBUDOWA ELASTYCZNA ET	3–3,5cm
KRUSZYWO WARSTWA GÓRNA frakcja 0–5mm	0,5cm
TŁUCZEŃ KAMIENNY frakcja 0–31,5mm	5cm
TŁUCZEŃ KAMIENNY frakcja 31,5–63mm	15cm
WARSTWA ODSACZAJĄCA Z PIASKU KOPANEGO	15cm
GRUNT RODZIMY dogoszczony powierzchniowo do $ls=0,97$	

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x80cm



ŁAWA BETONOWA B15  
na podsypce piaskowej

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA  
UL. PIŁAWSKA 4/20, 50–538 WROCŁAW  
tel. 603 520 230

**FLORENT**

IntelICAD 6.0 Prof.  
C50V–9E8S–XC1V–6C17

TYTUŁ RYSUNKU:

**PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ**

BRANŻA:

BUDOWLANA

INWESTOR:

GMINA ZIEBICE ul. PRZEMYSŁOWA 10, 57–220 ZIEBICE

SKALA

1/15

OBIEKT:

PRZYSZKOLNE BOISKO SPORTOWE ZIEBICE dz. nr 256, obr. WSCHÓD, ul. SPACEROWA 2

DATA:

III.2017

PROJEKTANT:

mgr inż. TOMASZ PEKŁA

NR UPR.:

96/02/DUW

PODPIS

NR RYSUNKU

**23**