

KOSZTORYS OFERTOWY - ŚLEPY.

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i częściowo poddasza w budynku mieszkalnym.
ADRES INWESTYCJI : Ziębice, ul. Zamkowa nr 8.
INWESTOR : Urząd Gminy Ziębice
ADRES INWESTORA : Ziębice ul. Przemysłowa nr 10.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA :

Jan. bud. Z. Agniew Pasot
Uprawniony kierownik budowy
w spec. Kier. ogólnobudowlana
Nr AU-R 2/212/81 Wałbrzych
Wycena nieruchomości
Nr 277/S 5/99/6-RI/1112-1/1000000

Poziom cen : 3 kw. 2020r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		roboty rozbiórkowe.			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 200 m2	m ²		
d.1	0508-02 z.sz. 2.3. 9909-05	5.85*7.00+5.82*9.70-2.20*4.12+5.82*10.40+7.00*7.00-2.20*4.12+5.60*4.50*0.5-0.82*0.82*1.45*2	m ²	199.454	
				RAZEM	199.454
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - otacenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm	m ²		
d.1	0430-05	poz.1	m ²	199.454	
				RAZEM	199.454
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2 - analogia - rozbiórka kosza pomiędzy ścianą sąsiedniego budynku a połacią dachu.	m ²		
d.1	0519-06 z.sz. 2.3. 9909-01	9.95*1.00	m ²	9.950	
				RAZEM	9.950
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	7.00+5.90+5.50	m	18.400	
				RAZEM	18.400
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	(5.10+1.40)*2	m	13.000	
				RAZEM	13.000
6	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na półwypust - przyjęto 40% części niezabudowanej.	m ²		
d.1	0428-02	10.66*7.15*0.4	m ²	30.488	
				RAZEM	30.488
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - ościeżnic okiennych o wym. 0,80*1,10*3+0,45*0,90*2	szt.		
d.1	0354-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
d.1	0403-07	1.00*2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR K-05	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym - demontaż wylazów dachowych - przyjęto 20% robocizny przy montażu wylazów.	kpl.		
d.1	0406-02	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 40% ściany.	m ²		
d.1	0701-05	7.00*1.55*0.4	m ²	4.340	
				RAZEM	4.340
11	KNR 4-04	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-05	7.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 4-04	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-06	7.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 4-04	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-07	7.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru - przemieszczenie gruzu w poziomie do kontenera.	m ³		
d.1	0116-04	poz.1*0.02+poz.10*0.025+2.50	m ³	6.598	
				RAZEM	6.598
15	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość 20 km	m ³		
d.1	0108-06 0108-08	grunt.kat. III poz.14	m ³	6.598	
				RAZEM	6.598
2		roboty ciesielskie.			
16	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - wymiana krokwi naczółka 14x14 (kłamry ciesielskie 5% jako koszt łączników ciesielskich i dodatkowych gwoździ).	m		
d.2	0412-02	1.90*2+3.20*2+4.50*1	m	14.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.700
17	KNR 4-01 d.2 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszo- we - krokwie narożne naczółka. 14x14. (łączniki ciesielskie j.w.). 5.10*2	m m	10.200	
				RAZEM	10.200
18	KNR 4-01 d.2 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - wymiana krokwi 14x14 - 8szt + 2 pary dla wykonania wymianów przy komi- nach (klamry ciesielskie j.w.). 6.20*8+6.20*2*2	m m	74.400	
				RAZEM	74.400
19	KNR 2-02 d.2 0409-05	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wymiany 14x16 - 2szt. 0.14*0.16*2.20*2	m ³ m ³	0.099	
				RAZEM	0.099
20	KNR 4-01 d.2 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - wymiana jętek13x13. - klamry ciesielskie j.w.. 5.25*6	m m	31.500	
				RAZEM	31.500
21	KNR 4-01 d.2 0414-11	Wymiana desek czołowych - analogia - wymiana jętek z desek o wym 2, 5cm x 10cm. 3.20*10	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
22	KNR 4-01 d.2 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smar- owania preparatami olejowymi impregnacja krokwi. 18*2*6.20*0.13*4+2*0.14*4*(1.90+3.20)+4.50*0.14*4+5.10*0.14*4	m ² m ²	127.152	
				RAZEM	127.152
23	KNR 4-01 d.2 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smar- owania preparatami olejowymi impregnacja jętek. 18*5.24*4*0.13+18*2*(0.025+0.10)*2*3.20	m ² m ²	77.846	
				RAZEM	77.846
3		Podłogi.			
24	KNR 4-01 d.3 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - analogia - przybicie płyt OSB gr 25cm. poz.6	m ² m ²	30.488	
				RAZEM	30.488
25	KNR 4-01 d.3 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre- paratami olejowymi - współczynnik 1,3 na inne elementy drewniane. (10.66*7.15*0.6)*1.3	m ² m ²	59.451	
				RAZEM	59.451
4		Roboty dekarские.			
26	KNR 0-15II d.4 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczające- go z folii poz.1	m ² m ²	199.454	
				RAZEM	199.454
27	KNR 0-15II d.4 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat poz.1	m ² m ²	199.454	
				RAZEM	199.454
28	KNR 2-02 d.4 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę poz.1	m ² m ²	199.454	
				RAZEM	199.454
29	KNR K-05 d.4 0405-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała - 1,00m 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR K-05 d.4 0406-01	Montaż wylazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNR K-05 d.4 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego o średn. 2szt 120mm, 2szt 150mm. 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 2-02 d.4 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej poz.4	m m	18.400	
				RAZEM	18.400
33	KNR 2-02 d.4 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej poz.5	m m	13.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13.000
34	KNR 2-02 d.4 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 2-02 d.4 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - obróbki przy szczycie budynku.	m ²		
		6.00*0.25*2	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR 2-02 d.4 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - kosze z blachy ocynkowanej - obróbki kominów.	m ²		
		1.00*(0.40+0.30)*2+1.60*0.30*2*2	m ²	3.320	
				RAZEM	3.320
37	KNR 2-02 d.4 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - kosze z blachy ocynkowanej - kosze ocynkowane pomiędzy połaciami dachu a ścianami sąsiadów	m ²		
		1.00*(9.95+10.65)	m ²	20.600	
				RAZEM	20.600
5		Roboty malarskie.			
38	KNR 2-02 d.5 1513-02	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 100 mm - malowanie rynien i rur soustowych Lowicynem.	m		
		poz.32+poz.33	m	31.400	
				RAZEM	31.400
39	KNR 2-02 d.5 1513-07	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m ² - malowanie koszy Lowicynem	m ²		
		poz.32+poz.33	m ²	31.400	
				RAZEM	31.400
40	KNR 4-01 d.5 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m ²		
		poz.45+poz.46	m ²	18.040	
				RAZEM	18.040
6		Stolarka okienna.			
41	KNR-W 2- d.6 02 1019-02	Okna "POLTROCAL" o powierzchni 0.6-1.0 m ² - montaż okien o wym. 0, 80*1,10*3, 0,45*0,90*2.	m ²		
		0.80*1.10*3+0.45*0.90*2	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
42	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wycucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek - drzwiczek wyciorowych.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNP 02 d.6 0111-01.02	Obsadzanie drzwiczek wyciorowych w gotowych otworach w ścianach z cegły - wraz z kosztem drzwiczek - 2 szt22x26 + 1szt 36x36.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7		Uzupełnienie tynków zewnętrznych.			
44	KNR-W 4- d.7 01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 4- d.7 01 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		(0.60+1.90)*0.5*0.82*4+0.60*0.82*2+0.82*1.90*2	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
46	KNR 4-01 d.7 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach - przecieranie tynków na kominach pod dachem.	m ²		
		0.82*3.00*2*2	m ²	9.840	
				RAZEM	9.840
47	KNR 2-02 d.7 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		7.00*1.55	m ²	10.850	
				RAZEM	10.850
48	KNR 4-01 d.7 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - wykonanie pasów tynków szer 25cm na łączeniu dachówek naczółka ze ścianą.	m ²		
		0.20*(3.00*2+5.25)	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
8		Utylizacja papy.			
49	kalk. własna d.8	Utylizacja papy	t		
		poz.3*0.005*1200/1000	t	0.060	
				RAZEM	0.060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.8	kalk. własna	Transport papy do zakładu utylizacji na odległość 2x60km - jedna odstawa do 10T. -przyjęto 10% przyszłego wywozu. 1	odstawa odstawa	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Opinia kominiarska.			
51 d.9	kalk. własna	Opinia kominiarska stanu technicznego kominów.przed i po remoncie. 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		roboty rozbiórkowe.				
1	KNR 4-01 d.1 0508-02 z.sz. 2.3. 9909-05	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 200 m2	m ²	199.454	0.00	0.00
2	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm	m ²	199.454	0.00	0.00
3	KNR 4-01 d.1 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2 - analogia - rozbiórka kosza pomiędzy ścianą sąsiedniego budynku a połacią dachu.	m ²	9.950	0.00	0.00
4	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	18.400	0.00	0.00
5	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	13.000	0.00	0.00
6	KNR 4-01 d.1 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust - przyjęto 40% części niezabudowanej.	m ²	30.488	0.00	0.00
7	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - ościeżnic okiennych o wym. 0,80*1,10*3+0,45*0,90*2	szt.	5.000	0.00	0.00
8	KNR 4-04 d.1 0403-07	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ławy kominiarskie	m	2.000	0.00	0.00
9	KNR K-05 d.1 0406-02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym - demontaż wylazów dachowych - przyjęto 20% robocizny przy montażu wylazów.	kpl.	7.000	0.00	0.00
10	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 40% ściany.	m ²	4.340	0.00	0.00
11	KNR 4-04 d.1 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m	7.000	0.00	0.00
12	KNR 4-04 d.1 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m	7.000	0.00	0.00
13	KNR 4-04 d.1 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m	7.000	0.00	0.00
14	KNR 19-01 d.1 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru - przemieszczenie gruzu w poziomie do kontenera.	m ³	6.598	0.00	0.00
15	KNR 4-01 d.1 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 20 km grunt.kat. III	m ³	6.598	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		roboty ciesielskie.				
16	KNR 4-01 d.2 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - wymiana krokwi naczółka 14x14 (klamry ciesielskie 5% jako koszt łączników ciesielskich i dodatkowych gwoździ).	m	14.700	0.00	0.00
17	KNR 4-01 d.2 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe - krokwie narożne naczółka 14x14. (łączniki ciesielskie j.w.).	m	10.200	0.00	0.00
18	KNR 4-01 d.2 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - wymiana krokwi 14x14 - 8szt + 2 pary dla wykonania wymianów przy kominach (klamry ciesielskie j.w.).	m	74.400	0.00	0.00
19	KNR 2-02 d.2 0409-05	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wymiany 14x16 - 2szt.	m ³	0.099	0.00	0.00
20	KNR 4-01 d.2 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - wymiana jętek 13x13. - klamry ciesielskie j.w..	m	31.500	0.00	0.00
21	KNR 4-01 d.2 0414-11	Wymiana desek czołowych - analogia - wymiana jętek z desek o wym 2,5cm x 10cm.	m	32.000	0.00	0.00
22	KNR 4-01 d.2 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi impregnacja krokwi.	m ²	127.152	0.00	0.00
23	KNR 4-01 d.2 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi impregnacja jętek.	m ²	77.846	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Podłogi.				
24	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - analogia - przybicie płyt OSB gr 25cm.	m ²	30.488	0.00	0.00
d.3	0820-03					
25	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - współczynnik 1,3 na inne elementy drewniane.	m ²	59.451	0.00	0.00
d.3	0628-03					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Roboty dekarские.				
26 d.4	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²	199.454	0.00	0.00
27 d.4	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²	199.454	0.00	0.00
28 d.4	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiońską ceramiczną w koronkę	m ²	199.454	0.00	0.00
29 d.4	KNR K-05 0405-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominarska mała - 1,00m	szt.	2.000	0.00	0.00
30 d.4	KNR K-05 0406-01	Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.	6.000	0.00	0.00
31 d.4	KNR K-05 0407-01	Montaż kominika wentylacyjnego o średn. 2szt 120mm, 2szt 150mm.	szt.	4.000	0.00	0.00
32 d.4	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	18.400	0.00	0.00
33 d.4	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	13.000	0.00	0.00
34 d.4	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.	3.000	0.00	0.00
35 d.4	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - obróbki przy szczycie budynku.	m ²	3.000	0.00	0.00
36 d.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - kosze z blachy ocynkowanej - obróbki kominów.	m ²	3.320	0.00	0.00
37 d.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - kosze z blachy ocynkowanej - kosze ocynkowane pomiędzy połaciami dachu a ścianami sąsiadów	m ²	20.600	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Roboty malarskie.				
38 d.5	KNR 2-02 1513-02	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 100 mm - malowanie rynien i rur sostawowych Lowicynem.	m	31.400	0.00	0.00
39 d.5	KNR 2-02 1513-07	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m ² - malowanie koszy Lowicynem	m ²	31.400	0.00	0.00
40 d.5	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m ²	18.040	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Stolarka okienna.				
41	KNR-W 2-02 d.6 1019-02	Okna "POLTROCAL" o powierzchni 0,6-1,0 m ² - montaż okien o wym. 0,80*1,10*3, 0,45*0,90*2.	m ²	3.450	0.00	0.00
42	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek - drzwiczek wyciorowych.	szt.	3.000	0.00	0.00
43	KNP 02 0111- d.6 01.02	Obsadzanie drzwiczek wyciorowych w gotowych otworach w ścianach z cegły - wraz z kosztem drzwiczek - 2 szt22x26 + 1szt 36x36.	szt.	3.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		Uzupełnienie tynków zewnętrznych.				
44	KNR-W 4-01 d.7 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	2.000	0.00	0.00
45	KNR-W 4-01 d.7 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²	8.200	0.00	0.00
46	KNR 4-01 d.7 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach - przecieranie tynków na kominach pod dachem.	m ²	9.840	0.00	0.00
47	KNR 2-02 d.7 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²	10.850	0.00	0.00
48	KNR 4-01 d.7 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - wykonanie pasów tynków szer 25cm na łączeniu dachówek naczółka ze ścianą.	m ²	2.250	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		Utylizacja papy.				
49		Utylizacja papy	t	0.060	0.00	0.00
d.8	kalk. własna					
50		Transport papy do zakładu utylizacji na odległość 2x60km - jedna odstawa do 10T. -przyjęto 10% przyszłego wywozu.	odstawa	1.000	0.00	0.00
d.8	kalk. własna					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		Opinia kominiarska.				
51	d.9 kalk. własna	Opinia kominiarska stanu technicznego kominów.przed i po remoncie.	szt	2.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

tech. bud. Zbigniew Pasań
 Uprawniony kierownik budowy
 w specj. konstrukcyjno-budowlanej
 Nr AU-P 2/21/11 Wałbrzych
 Wycena i kier. czynności
 Nr 277/Ss/92/6/27/11B Warszawa