

Ziębice, dnia 12 czerwca 2020 roku

ZP.271.1.9.2020

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „RENOWACJA MURÓW OBRONNYCH W ZIĘBICACH – ODCINEK D PRZY UL. PODWALE.” Zamawiający, Gmina Ziębice działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp., udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie nr 1

W przedmiarze została zawarta informacja o "odcinkowym podbijaniu fundamentów" oraz o "robotach ziemnych przy fundamentach obwału basty" (poz. 43 i 44) natomiast w projekcie budowlanym znajduje się wzmianka, że "w trakcie prowadzenia prac nie przewiduje się wykonywania wykopów" (str. 5). W związku z tym proszę o wskazanie czynności zawartych w dokumentacji, którym odpowiadają poz. 43 i 44 przedmiaru. Umożliwi to właściwe obliczenie kosztu planowanych robót.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące remontu murów obronnych, wyjaśniam:

Wskazany fragment opisu pochodzi z rozdziału dotyczącego projektowanego zagospodarowania terenu jako efektu przeprowadzonych prac:

„projekt dotyczy remontu i konserwacji zabytkowych murów obronnych. Nie obejmuje rozbudowy, nadbudowy, ani przebudowy obiektu, a jedynie prace remontowe istniejącej struktury murów. Prace konserwatorskie i roboty budowlane prowadzone będą na pionowych powierzchniach ścian.

Prace konstrukcyjne obejmują wzmacnianie murów bez wychodzenia poza ich obrys.”

Intencją projektanta było wykazanie braku ingerencji w działki sąsiednie. Nie projektuje się wykopów, tj. odtwarzania fosy.

Zakres prac wskazany w przedmiarze dotyczy murów Baszty - Odcinek D4-D5. Pozycje 43 i 44 przyjęte zostały przez analogię i obejmują odbudowę murów kamiennych; bardzo zniszczonych. Na połowie obwodu baszty obwał muru sięga na głębokość 40-60cm w strukturę. Zgodnie z projektem należy zrekonstruować kamienną ścianę baszty, kotwiąc ją ukrytymi kotwami stalowymi. Zakres rekonstrukcyjnych prac murarskich zdecydowanie wykracza poza zwykłą odbudowę ściany.

Projektant w kosztorysie uwzględnił możliwość wystąpienia konieczności częściowego odkopania murów w rejonie jego posadowienia w celu stabilnego podparcia odbudowywanych fragmentów.

Zamawiający przypomina, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a załączony przedmiar ma jedynie pomóc Wykonawcom w zobrazowaniu kosztów realizacji zadania. Przedstawiony przedmiar robót ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi zestawienia planowanych prac i zestawienia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma przedstawić cenę, w formularzu ofertowym, obejmującą realizację zamówienia

zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, SIWZ oraz umową a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129) „3. Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.”

Zamawiający przypomina, iż w/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z up. Burmistrza Ziębie
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wołczyk
Małgorzata Wołczyk

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Sporządziła: Komisja Przetargowa